

**Determina n. 79 del 17/04/2019**

**OGGETTO:** Determina dirigenziale per affidamento diretto di OPERE EDILI FARMACITY MARCO POLO - CIG: **Z18280D1AD**.

il Dirigente Amministrativo

Visto:

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici");
- il "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria", approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 07/06/2017.

Preso atto che:

- nel prossimo mese di maggio è previsto l'inizio dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione della farmacia Farmacity Marco Polo, compresa l'installazione del nuovo magazzino automatizzato (robot);
- tra i vari interventi che verranno eseguiti è prevista la posa di nuova pavimentazione, mediante incollaggio su quella esistente, la rimozione dell'intonaco esistente ed esecuzione dei nuovi intonaci, la riquadratura di spigoli vivi, la chiusura di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
- a seguito del sopralluogo effettuato dal direttore dei lavori, è emerso che il pavimento sul quale deve essere installato il magazzino automatizzato (robot), non ha sufficiente stabilità ed il carico che la fondazione dovrà sostenere è maggiore della capacità portante del terreno, pertanto è necessaria anche la realizzazione di un intervento di rinforzo e consolidamento delle fondazioni;
- attualmente sono in corso anche i lavori di rifacimento della facciata di Farmacity Torre del Lago, affidati alla ditta PARDINI LEONARDO con determina n.35 del 06/03/2019 che, a causa di alcuni imprevisti occorsi all'installazione della pensilina, sono stati temporaneamente sospesi;
- avvalendosi del fermo lavori a Torre del Lago, è stato pertanto richiesto alla ditta PARDINI LEONARDO, un'offerta di preventivo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della Farmacia Farmacity MarcoPolo;
- la suddetta azienda ha presentato la propria offerta, valutata e ritenuta congrua dal direttore dei lavori, per complessivi € 15.756,82 oltre iva;
- è stata formulata richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo che risulta ora individuato con il CIG n. **Z18280D1AD**.

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

- di affidare alla ditta PARDINI LEONARDO, l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 15.756,82 oltre IVA nei termini di legge;

Il Dirigente

Dr. Marco Franciosi



pagina 1/1

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				IMPORTI		
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	<b>OPERE EDILI</b>							
	<p>CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfzionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfzionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfzionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.</p>							
NP01	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto							





NP 06	<p>Realizzazione di cerchiature e architrave in acciaio S275 per apertura di nuovi vani in pareti portanti da realizzare in vano già predisposto, escluse quindi le demolizioni per l'apertura del vano propriamente detto ma comprese quelle necessarie per la creazione delle ammorsature previste, la posa in opera degli elementi in acciaio assemblati secondo le indicazioni di progetto, le saldature, i puntellamenti e/o opere provvisionali, la sigillatura delle ammorsature, i getti per la regolazione dei piani di appoggio, i riempimenti ed i rimpelli, la finitura delle superfici in vista con intonaco dello stesso tipo di quello esistente e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta opera d'arte, con la sola esclusione della tinteggiatura</p>	3	50,1	30,4	18,9	298,2	298,2	€ 3,50	€ 1.043,70
	<b>MISURAZIONI</b>								
NP 07	<p>opere di puntellamento</p>								
	<b>MISURAZIONI</b>	4				4			
								€ 50,00	€ 200,00





